

Kosztorys ofertowy do zadania:
„Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jabłonowo”

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi.	km km	 0,475	
				RAZEM	
2	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 3 km Wykonanie koryta pod kostkę i krawężnik betonowy oraz niwelacja terenu pod projektowaną drogę z kostki brukowej	m ³	902,500	
			I	RAZEM	
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1 662,500	
				RAZEM	
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z betonu klasy C-8/10, B-10	m ³ a	86,400	
				RAZEM	
5	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej	m	960,000	
				RAZEM	
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm Wykonanie odsączenia z pospółki drogowej	m ²	1 662,500	
				RAZEM	
7	KNNR 2-31 0114-05 0114-06	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm. Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienia łamanego 0-63 mm grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	1 662,500	
				RAZEM	
8	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Wykonanie drogi z kostki brukowej typu Holland grubości 8 cm szarej 88% oraz koloru czerwonego 12% (po dwa paski z każdej strony przy krawężnikach drogi)	m ²	1 662,500	
				RAZEM	
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	2,000	
				RAZEM	
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² Ustawienie znaków:	szt.	2,000	
				RAZEM	

