

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 114862-2010 z dnia 2010-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Płońska

Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym obejmuje: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków we wsi Rutkowie: a) budowa kanału grawitacyjnego o śr. 200x4,9mm kl. NPVC - U; b) budowa...

Termin składania ofert: 2010-05-10

Numer ogłoszenia: 97499 - 2010; data zamieszczenia: 26.04.2010

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 114862 - 2010 data 22.04.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Urząd Gminy Płońska, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płońska, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 023 6968008, fax. 023 6968005.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3.

W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia w zakresie szczegółowym obejmuje: 1. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków we wsi Rutkowie: a) budowa kanału grawitacyjnego o śr. 200x4,9mm kl. NPVC - U; b) budowa przepompowni ścieków P11, P12, P13; c) budowa rurociągu tłoczego: PE 110 mm przy przepompowni P11; PE 63 mm przy przepompowni P12; PE 50 mm przy przepompowni P13; 2. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompownianiami we wsi Turza Mała i połączenie z kanalizacją we wsi Płońska: a) budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o przekroju 200 PVC L = 2662m, b) budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o przekroju 63 PEL=3416m; c) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o przekroju 160 PVC L = 791 m; d) budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowych o przekroju 63 PEL 532m, e) budowa przydomowych przepompowni ścieków - 8 szt.; f) zbiorcze przepompownie ścieków - 3 szt. g) budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych i tworzyw sztucznych 3. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków we wsi Mały Łęck: a) budowa kanału grawitacyjnego 160x4,0mm Kl. N PVC - U; b) budowa kanału grawitacyjnego 200x4,9mm Kl. N PVC - U; c) budowa przepompowni ścieków P8, P9, P10; d) budowa rurociągu tłoczego: PE 75mm przy przepompowni P8; PE 75mm przy przepompowni P9; PE 63 mm przy przepompowni P10, e) budowa przecisków w rurze stalowej osłonowej śr. 168,3x5,0mm; f) budowa studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o przekroju 1,20m z płytą nadstudzienną i wjazdem...

W ogłoszeniu powinno być: Szczegółowy zakres robót polegał będzie: 1.1.1. 1) Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni ścieków we wsi Rutkowie: a) Budowa kanału grawitacyjnego średnica 200x4,9mm kl. NPVC - U; b) Budowa przepompowni ścieków P11, P12, P13; c) Budowa rurociągu tłoczego: PE 110 mm przy przepompowni P11 i PE 63 mm przy przepompowni P12 oraz PE 50 mm przy przepompowni P13; d) Budowa przecisków w rurze stalowej osłonowej śr. 273,1 x 7,1mm; e) Budowa studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1,20 m z płytą nadstudzienną i wjazdem. 1.1.2. Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz

przepompowniami we wsi Turza Mała i połączenie z kanalizacją we wsi Płośnica: a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 PVC L = 2662m; b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 PEL - 3416m; c) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 PVC L = 791 m; d) Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 PEL 532 m; e) Budowa przydomowych przepompowni ścieków - 8 szt; f) Budowa zbiorczych przepompowni ścieków - 3 szt; g) Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych i tworzyw sztucznych. 1.1.3.

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami we wsi Skurpie i połączenie z kanalizacją we wsi Rutkowice: a) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø200 PVC L= 2272m; b) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 PE L = 3927 m; c) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 PVC L = 1380 m; d) Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej Ø 63 PE L = 199 m; e) Budowa przydomowych przepompowni ścieków - 3 szt;. f) Budowa zbiorczych przepompowni ścieków - 3 szt; g) Budowa studni rewizyjnych z kręgów betonowych i tworzyw sztucznych. 1.1.4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, tłocznej i

przepompowni ścieków we wsi Mały Łęck: a) Budowa kanału grawitacyjnego 160 x 4,0 mm K1 NPVC - U; b) Budowa kanału grawitacyjnego 200 x 4,9mm K1 NPVC - U; c) Budowa przepompowni ścieków P8, P9, P10; d) Budowa rurociągów tłocznych: PE 75 mm przy przepompowniach ścieków P8 i P9; PE 63 mm przy przepompowni ścieków P10; e) Budowa przecisków w rurze stalowej osłonowej śr. 168,3 x5,0mm; f) Budowa studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych Ø 1,20m z płytą nadstudzienną i włazem. 3. Zamówienie realizowane będzie w 2 etapach: 1) I Etap obejmuje budowę kanalizacji we wsiach: Rutkowice i Mały Łęck; 2) II Etap obejmuje budowę kanalizacji we wsiach: Turza Mała, Skurpie..