

Wyjaśnienie treści SIWZ

W związku z pytaniami od Wykonawców, które wpłynęły w dniu. 20.02.2012r. Zamawiający udziela poniżej wyjaśnień zgodnie

z art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.jednolity z dn. 2010 Dz. U. 113 poz. 759 ze zm.)

Pytania dotyczące dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedmiotu zamówienia w następującym zakresie:

BRANŻA BUDOWLANA

1. **Zwracamy się z prośbą o podanie sposobu otwierania okien a także rodzaju szyb i profili w stolarkę, którą należy przyjąć do wyceny.**

Odp. Stolarka okienna PCV okna rozwieralnie – uchylne na poziomie parteru jedynie okna oznaczone O2 to witryny.

2. **Brak w przedmiarze robót obłożenia cokołu budynku płytkami klinkierowymi, czy należy przyjąć do wyceny, a jeśli tak to ile?**

Odp. W przedmiarze poz. 14.3 przyjęto tynk cokołowy w ilości 31.23m²;

3. **W przedmiarze robót przyjęto rynny dachowe z blachy miedzianej, przy czym rury spustowe z blachy powlekanej. Projekt nie mówi nic o blacharce. Z jakiego materiału należy przyjąć rynny dachowe?**

Odp. Rynny i rury spustowe należy przyjąć z blachy powlekanej.

4. **Prosimy o załączenie rysunków konstrukcji dachu z drewna klejonego. Brak takich rysunków utrudnia wycenę.**

Odp. W części konstrukcyjnej projektu sali sport przedstawiono rysunek konstrukcyjny dźwigaru, jętki z drewna klejonego

i więźbę dachową K-09 i K-03 (Uzupełniony przez Zamawiającego na stronie www.bip.plosnica.pl w dniu 21.02.2012r.załącznik nr 1 – branża konstrukcyjna).

BRANŻA SANITARNAInstalacja wodociągowa

1. **Zaniżono poz. 8 przedmiaru.**

Odp. jest 21 szt powinno być 47

2. **Zaniżono poz. 15 przedmiaru.**

Odp. jest 9 szt powinno być 13 szt.

3. **Brak w przedmiarze zaworu hydrantowego DN 25mm.**

Odp. w poz. 21 przedmiaru jest szafka hydrantowa z zaworem hydrantowym Ø 25 i węzem

4. **Brak w przedmiarze dodatków za podejścia do hydrantu.**

Odp. przyjąć podejście hydrantu Ø 25 – 1 szt.

5. **Brak w przedmiarze zasadniczej próby szczelności (pulsacyjnej).**

Odp. Szczelności są ujęte w poz. 28 i 29

6. **Brak w przedmiarze dezynfekcji instalacji wodociągowej.**

Odp. Dezynfekcja ujęta jest w poz. 27 – płukanie instalacji

7. **Brak w przedmiarze robót budowlanych towarzyszących typu: kucie bruzd i otworów na przejścia przewodów przez ściany, a także zamurowania tych bruzd i przebić, chyba, że wszystkie przewody mają być prowadzone po ścianach.**

Odp. należy przyjąć przejścia przez ściany w ilości 3 szt, 5x5 cm wraz z zasklepieniem. Wykonanie bruzd w ścianach 20m x 5cm = 1,0m² wraz z zasklepieniem

8. **Brak w przedmiarze badania wody oraz badania wydajności hydrantu.**

Odp. brak takich wymagań

Instalacja Kanalizacji sanitarnej

1. Brak w przedmiarze rur PCW fi 110mm układanych na ścianach (piony).

Należy przyjąć rury PVC Ø 110mm i w ilości 5m

2. Brak w przedmiarze podsypki piaskowej 10 cm pod rury kanalizacyjne.

Odp. Brak konieczności wykonania podsypki piaskowej gru. 10 cm – podłoże rodzime piaskowe. Wystarczy wyrównać dno wykopu.

3. Brak w przedmiarze robót budowlanych towarzyszących typu: kucie bruzd pod podejścia pod przybory i otworów na przejścia przewodów przez ściany i stopy, a także zamurowania lub/i zabetonowania tych i przebić, chyba, że wszystkie przewody mają być prowadzone po ścianach.

Odp. podejścia pod posadzką i po ścianach.

4. Proszę wyjaśnić czy piony kanalizacyjne mają być prowadzone po ścianach, czy wkute w ściany bądź obudowane płytą g-k.

Odp. Piony prowadzone po ścianach.

5. Proszę wyjaśnić jakiego typu mają być wycenione kabiny natryskowe, czy może to ma być zabudowa systemowa (jakiego typu) lub brodziki mają być zabudowane ściankami murowanymi + drążek z kotarą.

Odp. przedmiar obejmuje brodziki natryskowe poz. 49 z kabiną natryskową z tworzywa sztucznego trójścienna.

6. Brak w przedmiarze wyposażenia łazienki dla osób niepełnosprawnych. Proszę podać typ wyposażenia i ilości.

Odp. kosztorys obejmuje tylko montaż urządzeń sanitarnych, a nie wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

Instalacja centralnego ogrzewania

1. Brak w przedmiarze instalacji c.t. zasilania aparatów grzewczo – wentylacyjnych. Proszę o dodatkowy przedmiar robót uwzględniający część instalacji od rozdzielacza do nagrzewnic (zwłaszcza przewody, naczynie wzbiorcze przeponowe zawory regulacyjne, odpowietrzniki automatyczne, punkty stałe płukanie, próby szczelności).

Odp. węzeł cieplny i instalacja ciepła technologicznego ujęte zostały w jednym rozdziale nr 4 przedmiaru.

2. Brak w przedmiarze robót budowlanych towarzyszących typu: kucie bruzd pod podejścia pod grzejniki, aparaty grzewczo – wentylacyjne i otworów na przejścia przewodów przez ściany, a także zamurowania tych i przebić, chyba że wszystkie przewody mają być prowadzone po ścianach.

Odp. Przewody rozprowadzające zasilające grzejniki prowadzone w posadzkach. Przewody ciepła technologicznego i węzeł cieplnym prowadzone po ścianach.

3. Brak w przedmiarze płukania instalacji c.o

Odp. przyjąć płukanie instalacji c.o.

4. Brak w przedmiarze otulin termoizolacyjnych rur.

Odp. przyjąć otuliny termoizolacyjne rur.

Technologia węzła ciepłowniczego

1. Zaniżono poz. 84 przedmiaru.

Odp. przyjęto 2 zawory Ø 40 mm (spustowe).

2. Brak w przedmiarze zaworów odcinających DN 15mm.

Odp. zawory Ø 15 mm przyjęte są przy odpowietrznikach automatycznych – brak jest 2 zaworów.

3. Brak w przedmiarze zaworów odcinających DN 20mm.

Odp. zawory odcinające Ø 20 ujęte są w instalacji wodociągowej.

4. Brak w przedmiarze płukania instalacji w węźle.

Odp. przyjąć płukanie instalacji

5. Brak w przedmiarze czyszczenia, szczotkowania i malowania rur.

Odp. przyjąć czyszczenie i malowanie rur.

Przyłącza sanitarne

1. Brak w przedmiarach wykopów ręcznych pod rurociągi (ok.10% całości wykopów).

Odp. można przyjąć 15% robót ręcznych.

2. Bak w przedmiarach obsypki ręcznej rurociągów w wys. o. 30 cm.

Odp. należy przyjąć obsypkę ręczną

3. Brak w przedmiarze montażu zasuwy na przyłączy wodociągowym.

Odp. Zasuwa jest na istniejącym wodociągu.

4. Brak w przedmiarach przejść szczelnych w przyłączy KD.

Odp. przyjąć przejścia szczelne

5. Brak w przedmiarach prób szczelności przyłączy KS i KD.

Odp. Brak takich wymagań

Pytania dotyczące treści SIWZ w następującym zakresie:

1. Termin zakończenia robót określony w SIWz pkt 5.1.2 – 15.10.2012r.. Proszę o potwierdzenie określonego w SIWZ terminu zakończenia robót, gdyż określony przez Zamawiającego termin zakończenia robót jest niebywale krótki, dzięki czemu budzi wątpliwości czy nie nastąpiła jakakolwiek pomyłka w jego określeniu.

Odp. Zamawiający potwierdza iż termin zakończenia robót to 15.10.2012r.

2. Czy zamawiający przewiduje częściowe płatnicze za wykonanie kolejnych części zamówienia (etapy).

Odp. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych tylko jedną płatność końcową po zakończeniu realizacji zamówienia.

.....
(podpis Kierownika Zamawiającego)