ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PARTER

OZN.	NAZWA
1	ISTNIEJĄCE POM. GOSPODARCZE
2	ISTNIEJĄCE POM. GOSPODARCZE
3	ISTNIEJĄCE POM. GOSPODARCZE
4	ISTNIEJĄCE POM. GOSPODARCZE
5	ISTNIEJĄCY GARAŻ
6	ISTNIEJĄCY GARAŻ
7	PROJEKTOWANY GARAŻ
8	PROJEKTOWANY GARAŻ
9	PROJEKTOWANE WC
10	PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA



OPIS OZNACZEŃ

- łącznik pojedyńczy p.t. 10A
- łącznik krzyżowy p.t. 10A
- łącznik schodowy p.t. 10A
- łącznik świecznikowy p.t. 10A
- sufitowy wypust oświetleniowy (zapas przew. 0,3 m)
- ścienny wypust oświetleniowy (zapas przew. 0,3 m)
- wentylator el. Un=230V~
- przycisk gł. wył. prądu p.poż.

GSU — główna szyna uziemiająca

MSW — miejscowa szyna wyrównawcza

TG, TP — tablice rozdzielcze obiektu

ZK — złącze pomiarowe - kablowe

Uwagi:

1. Wyłączniki i przyciski instalować w strefie SH-s której środek przypada na wysokości 1,15 m od posadzki.
2. W ścianach tradycyjnych przewody układać pod tynkiem, w ściankach lekkich i w sufitach podwieszanych przewody prowadzić w rurach osłonowych.
3. W łazienkach i pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt o IP 55.
4. Wysokość wyprowadzeń wypustów ściennych uzgodnić z Inwestorem.

ZESTAWIENIE OZNACZEŃ OPRAW

Symbol	Nazwa oprawa
A	ELGO ES-WO0028-69 AQUAR / AQUAR 236
B	ELGO EB-WO0022-23 LUMINA / OKW1-236 kl. sat.
C	ELGO EB-WO0022-22 LUMINA / OKW1-218 kl. sat.
Aw	OPRAWA Z MODUŁEM AWARYJNYM t min = 2h
	ELGO EXIT (typ OSF)
	Oprawa halogenowa z czujnikiem zmierzchowo-ruchowym (wg. wyboru Inwestora) P_{max} = 150W

ZAKŁAD USŁUG ELEKTRYCZNYCH
ul.Podzamcze 6, 13 - 230 Lidzbark Welski

TYTUŁ:	ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W NIECHŁONINIE		
ADRES:	Niechłonin działka nr 897, obręb Niechłonin, gm. Płośnica		
INWESTOR:	OSP NIECHŁONIN	STADIUM:	P.B.
TEMAT:	Plan instalacji oświetlenia – parter	BRANŻA:	ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT:	inż. Andrzej Bartwicki upr.bud.nr WAM/0135/PWOE/05	SKALA:	1:100
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Zbigniew Elminowski	DATA:	12.2009
SPRAWDZIŁ:	inż. Andrzej Bartwicki upr.bud.nr WAM/0135/PWOE/05	RYS.NR	E06