
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI WIELKI ŁĘCK
ADRES INWESTYCJI : SZKOŁA PODSTAWOWA W WIELKIM ŁĘCKU
INWESTOR : GMINA PŁOŚNICA
ADRES INWESTORA : UL. DWORCOWA 52 13-206 PŁOŚNICA
BRANŻA : BUDOWLANA - ARCHITEKTURA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : KAROL GŁOWACKI
DATA OPRACOWANIA : 15.05.2014

Stawka roboczogodziny : 12.00 zł

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	65.00 % R, S
Zysk [Z]	5.00 % R+Kp(R), M, S+Kp(S)
VAT [V]	23.00 % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	52955.01 zł
Podatek VAT	:	12179.65 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	65134.66 zł

Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sto trzydzieści cztery i 66/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.05.2014

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów zabaw	m ²		
d.1		179.4	m ²	179.400	
				RAZEM	179.400
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 5 cm pod trawnik	m ²		
d.1	analogia	59.40	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1		179.4-59.40	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
4	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1		179.4-59.40	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
5	KNR 2-01 0206-05	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1		120.00*0.2+59.40*0.05	m ³	26.970	
				RAZEM	26.970
6	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m ³		
d.1		120.00*0.2+59.40*0.05	m ³	26.970	
				RAZEM	26.970
2 Nawierzchnia bezpieczna					
7	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grub.po zagęszcz.	m ²		
d.2		5 cm kruszywo drobne	m ²	120.000	
		120.00		RAZEM	120.000
8	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm kruszywo grube	m ²		
d.2		120.00	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000
9	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.2		48.0*0.25*0.1	m ³	1.200	
				RAZEM	1.200
10	KNR 2-31 0407-03	Obrzeże gumowe czarne lub zielone o wymiarach 100x25x5 cm układane na ławie betonowej.	m		
d.2	analogia	48	m	48.000	
				RAZEM	48.000
11	KNR 2-21 0502-01	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej SBR o grubości 45 mm, kolor czerwony	m ²		
d.2	analogia	17.00	m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
12	KNR 2-21 0502-01	Dostawa i montaż nawierzchni bezpiecznej SBR o grubości 45 mm, kolor zielony	m ²		
d.2	analogia	103.00	m ²	103.000	
				RAZEM	103.000
3 Montaż elementów małej architektury					
13	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	kalk. własna	Dostawa i montaż karuzeli tarczowej z siedziskami	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	kalk. własna	Dostawa i montaż zabawki "sprężynowiec motor"	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	kalk. własna	Dostawa i montaż zabawki "domek drewniany"	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	kalk. własna	Dostawa i montaż ławki drewnianej z bali	kpl.		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż tablicy regulamin	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.3 kalk. własna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4 Trawnik					
20	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm	m ²		
d.4		59.40	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
21	KNR 2-21 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za każdy nast. 1 cm grub.warstwy	m ²		
d.4		Krotność = 3	m ²	59.400	
		59.40		RAZEM	59.400
22	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia	m ²		
d.4		59.40	m ²	59.400	
				RAZEM	59.400
5 Ogrodzenie					
23	KNR 2-02 1804-06	Ogrodzenie z gotowych przęseł wys. 1 m na słupkach stalowych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.5	analogia	(13*2)+(13.8*2)	m	53.600	
				RAZEM	53.600