

**PYTANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO KOSZTORYSOWEJ
NA PRZEBUDOWĘ ULIC WINCENTEGO WITOSA BARTŁOMIEJA RUSINA
MARCELEGO NOWOTKI W MIEJSCOWOŚCI PŁOŚNICA PLUS ODWODNIENIE**

1. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dołączenie do dokumentacji przetargowej planu zagospodarowania terenu/planu sytuacyjnego w celu poprawnej wyceny kosztów w ryczałtowej cenie oferty.
2. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada Zatwierdzony Projekt Wykonawczy który jest zgodny z zatwierdzonym projektem wykonawczym do dokumentacji przetargowej.
3. Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji (decyzjami administracyjnymi, uzgodnienia, warunki techniczne z gestorami sieci, których czas ważności obejmuje czas realizacji inwestycji).
4. Proszę o udostępnienie oferentom na stronie internetowej Zamawiającego Projektów zagospodarowania terenu dla branży drogowej.
5. Proszę o udostępnienie opinii geotechnicznej z mapą dokumentacyjną określającą orientacyjny zasięg zalegania gruntów grupy nośności G3.
6. Proszę o podanie powierzchni w metrach kwadratowych dla nawierzchni z betonu asfaltowego z rozbiciem na poszczególne ulice/profile i odpowiadające im grubości warstw wiążącej i asfaltowej dla poprawnego skalkulowania ceny oferty. Proszę również o korektę przedmiarów robót w tym zakresie.
7. Proszę o korektę ilości dla pozycji przedmiarowych branży drogowej tj. poz. 3 usunięcie ziemi urodzajnej z 904 m² na 6021 m² oraz poz. 4-5 roboty ziemne wykonane koparkami z transportem urobku z 135,6 na 664 m³, co będzie zgodne z danymi opisu technicznego.
8. W których pozycjach przedmiarowych dotyczących wymiany gruntu na pospółkę (dział Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych – wymiana gruntu) ująć zakup tego materiału? Jeżeli przekazane przedmiary nie uwzględniają tego elementu – proszę o uzupełnienie.
9. W których pozycjach przedmiarowych dotyczących wykonania nasypów (dział Wykonanie nasypów) ująć zakup pospółki? Jeżeli przekazane przedmiary nie uwzględniają tego elementu proszę o uzupełnienie.
10. Wg przekrojów konstrukcyjnych część krawężników betonowych 15x30 cm jest ułożona na płask. Proszę o odpowiedź czy ilość została uwzględniona w pozycji nr 50 przedmiaru tj. jako krawężniki betonowe wystające.
11. Proszę o przekazanie oferentom projektu organizacji ruchu z wykazem elementów oznakowania pionowego oraz podanie specyfikacji dla urządzeń BRD (poręczne ochronne).
12. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt rocznej pielęgnacji trawnika? Jeśli tak proszę o sprecyzowanie ilości i rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych do wykonania w tym czasie.
13. Proszę o uzupełnienie dokumentacji w zakresie dotyczącym projektów i specyfikacji technicznych dla branży elektrycznej.
14. Przedmiar branży sanitarnej zakłada wykonanie studni rewizyjnych śr. 1200 mm z płytą nadstudzienną 1440/600mm, a wg zapisów opisu technicznego płyty nadstudziennie mają być ustawione na pierścieniach odcinających – który wariant wycenić.
15. Proszę o podanie parametrów geowłókniny, którą należy zastosować podczas wykonywania zbiorników rozsączających.

16. Czy zamawiający dysponuje uaktualnionymi warunkami technicznymi dotyczącymi przebudowy sieci telekomunikacyjnej wydanymi przez Orange Polska (dotychczasowe straciły ważność) Jeśli nie czy na ofercie ciąży obowiązek ewentualnych uzgodnień i aktualizacji warunków w tym zakresie.
17. Prosimy o załączenie dokumentacji geologicznej.
18. Prosimy o załączenie Projektu Stałej Organizacji Ruchu, niezbędnego do wyceny pozycji.
19. Prosimy o załączenie planu sytuacyjnego do projektu drogowego przebudowywanych ulic, niezbędnego do wyceny zadania.
20. Prosimy o określenie kategorii ruchu jaką mają spełniać przebudowane odcinki ulic. Przekrój normalnym podaje KR1, a SST KR4.
21. Prosimy o załączenie SST dotyczącej „Poręcz ochronne sztywne z pochwytym i przeciągiem z rur śr. 60 i 38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m”
22. Według naszych wyliczeń w dokumentacji technicznej jest 26 wpustów ulicznych, natomiast w przedmiarze 25 szt. Prosimy o podanie właściwej ilości.
23. Prosimy o podanie parametrów geowłókniny separacyjnej do wykonania zbiornika rozsączającego.
24. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego, w dniu 25.03.2015 r., dokumentacji technicznej prosimy o rozstrzygnięcie kwestii:
Która wielkość robót poz. - usunięcie humusu jest właściwa?
- przedmiar robót drogowych:

1.1.2 D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
3	KNR 2-01 0126	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	904.00
d.1.1	01		
2			
4	KNR 2-01 0211	Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiębiornymi 0.60 m ³ w m ³ ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km	135.60
d.1.1	07		
2			
5	KNR 2-01 0214	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu pom. nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II	135.60
d.1.1	03		
2		Krotność = 11	

- dokumentacja techniczna:

Tabela bilansu humusu			
L.p.	Wyszczególnienie	Nadmiar [m3]	Niedobór [m3]
6.	Zdjęcie humusu 6021*0,15	904	
7.	Rozłożenie humusu 2398*0,10		240
Razem		904	240

Według naszych obliczeń powinno być:
6 575,00m²
986,25 m³

25. Prosimy o potwierdzenie konieczności regulacji wysokościowej włączów do studni istniejącej kanalizacji sanitarnej w ilości 20 sztuk.

26. W wyniku przeprowadzonych pomiarów stwierdzono rozbieżności z przedmiarem robót:

52 d.1.5.2	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²
---------------	--	----------------

Ilość rzeczywista: 1970 m2

53 d.1.5.2	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²
---------------	--	----------------

Ilość rzeczywista: 740 m2

54 d.1.5.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	mb
---------------	---	----

Ilość rzeczywista: 2354 mb

57 d.1.6	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m ²
-------------	--	----------------

Ilość rzeczywista: 2690 m2

Prosimy o zmianę ilości przedmiarowych.

27. W związku z zamieszczeniem przez Zamawiającego, w dniu 25.03.2015 r., dokumentacji technicznej stwierdzono iż na długości 1050 mb zaprojektowano ściek z kostki brukowej betonowej na ławie betonowej.

Prosimy o dodanie do przedmiaru robót pozycji:

Wykonanie ścieku z kostki betonowej gr. 8 cm (kolor/szara) na ławie betonowej
1050*0,2=210,0m2