
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ogrodzenia przed remizą OSP Wielki Łęck
ADRES INWESTYCJI : Wielki Łęck, dz. nr 138, obr. 14 Wielki Łęck, gm. Płońska, pow. działdowski
INWESTOR : Gmina Płońska
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2015

Sporządził:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
- Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu ogrodzenia ternu przed budynkiem remizy OSP Wielki Łęck

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przed budynkiem
- wykonanie nowego ogrodzenia
- roboty uzupełniające i porządkowe

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka ogrodzenia			
1 d.1	KNR 2-31 0818-04	Rozebranie ogrodzeń z siatki 18.10+5.20	m m	 23.300	
				RAZEM	23.300
2		Ogrodzenie - cokolik z krawężnika			
2 d.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 18.10+1.30+3.30	m m	 22.700	
				RAZEM	22.700
3 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.10*0.15*poz.2	m ³ m ³	 0.341	
				RAZEM	0.341
4 d.2	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej - jako cokolik poz.2	m m	 22.700	
				RAZEM	22.700
5 d.2	KNR 2-02 1802-02	Ogrodzenie z elementów stalowych (przęsłowych) ocynk. i malowanych proszkowo o wys. 1,20m na słupkach stal. ocynk i malowanych proszkowo w rozstawie co 2,50m osadzonych w gniazdach cokołu - przęsła na odcinku 5,20m przy bramie zamontować na istniejącym cokole i istniejących słupkach poz.2+5.20	m m	 27.900	
				RAZEM	27.900
3		Roboty uzupełniające i porządkowe			
6 d.3	KNR 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II poz.2*1.00	m ² m ²	 22.700	
				RAZEM	22.700