
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń
45341000-9 Wznoszenie płotów

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Murawki
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 32 obr. 6 Murawki, gm. Płońska pow. działdowski
INWESTOR : Gmina Płońska
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 26 sierpnia 2015

Sporządził:

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia ternu placu zabaw w miejscowości Murawki gm. Płońnica, działka nr 32 obr.6

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką - ogrodzenie od strony drogi prześła stalowe, od strony działek 30/7 i 30/8 siatka ocynkowana
- roboty uzupełniające i porządkowe

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty wstępne			
1	KNR 2-21	Przesadzanie krzewów/drzewek	m ²		
d.1	0705-02				
	analogia				
		48	m ²	48.000	
				RAZEM	48.000
2		Ogrodzenie			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.2	0401-04	gruncie kat.III-IV	m	48.000	
		44.80+3.20	m	-3.000	
		-<brama>3.00			
				RAZEM	45.000
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03		m ³	0.675	
		0.10*0.15*poz.2			
				RAZEM	0.675
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej - jako coko-	m		
d.2	0407-05	lik	m	45.000	
		poz.2			
				RAZEM	45.000
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z elementów stalowych (przęsłowych) ocynk. i malowanych	m		
d.2	1802-02	proszkowo o wys. 1,20m na słupkach stal. ocynk i malowanych proszko-	m	45.000	
		wo w rozstawie co 2,50m osadzonych w gniazdach cokołu - ogrodzenie			
		od ulicy			
		poz.2			
				RAZEM	45.000
6	KNR 2-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70	m		
d.2	1804-11	mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych - ogro-	m	31.700	
		dzenie od działek 30/8 i 30/7			
		31.70			
				RAZEM	31.700
3		Bramy			
7	KNR 2-25	Brama wjazdowa dwuskrzydłowa szerokości 4,00m rozwierana, wysokoś-	m ²		
d.3	0312-01	ci 1,20 z pasem usztywniającym, wyposażona w zamknięcie z trzpie-	m ²	4.800	
		niem i zasuwę wraz ze słupami przybramowymi z rury kwadratowej			
		100x100.			
		4.00*1.20			
				RAZEM	4.800
8	KNR 2-25	Furtka szer. 1,20m, wys. 1,20m z zamknięciem	m ²		
d.3	0312-01		m ²	1.440	
		1.20*1.20			
				RAZEM	1.440
4		Roboty uzupełniające i porządkowe			
9	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w	m ²		
d.4	0101-08	gruncie kat. I-II	m ²	53.000	
		48.00+5.00			
				RAZEM	53.000