

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ GRÓDKI – PRZEŁĘK KOŚCIELNY

L.p.	Numer STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn.	Wartość PLN
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
SST	01.00.00	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	x	x		
1	01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	2,686		
SST	04.00.00	II. PODBUDOWY	x	x	x	x
	04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	x	x		
2	04.01.01	Koryto wraz z zagęszczeniem i profilowaniem	m2	9533		
	04.03.00	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	x	x		
3	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych	m2	11 304		
4	04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw niebitumicznych	m2	9 533		
	04.04.02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywem	x	x		
5	04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywem C90/30, grubość w-wy 20cm	m2	9 533		
SST	05.00.00	III. NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
	05.03.05	Nawierzchnie z betonu asfaltowego	x	x	x	x
	05.03.05.A	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego	x	x	x	x
6	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wiążąca, grubość w-wy 5 cm	m2	8 681		
	05.03.05.A	Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego	x	x	x	x
7	05.03.05.A	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W, warstwa wyrównawcza, śr. grubość w-wy 5 cm	m2	1 869		
	05.03.05.C	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego	x	x	x	x
8	05.03.05.C	Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S, warstwa ścieralna, grubość w-wy 4 cm	m2	10 960		
SST	06.00.00	IV. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
	06.03.01a	Pobocze umocnione kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie 0/31.5mm	x	x		
9	06.03.01a	- grubość warstwy - 10cm	m2	4 029		
	06.03.01	Ścinanie i uzupełnianie poboczy	x	x		
10	06.03.01	- ścinka wraz z profilowaniem istniejących poboczy gruntowych	m2	5 372		
SST	07.00.00	V. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU	x	x	x	x
11	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami) - linie na miejscach postojowych i przejściach dla pieszych	m2	14		
12	07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych	szt.	19		
13	07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków	szt.	25		
	07.06.02	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych	x	x	x	x
14	07.06.02	Balustrady	m	25		
	07.07.01	Oświetlenie dróg	x	x	x	x
15	07.07.01	Drogowe lampy solarne LED	szt.	4		
SST	08.00.00	VI. ELEMENTY ULIC	x	x	x	x
	08.01.01	Krawężniki betonowe	x	x		
16	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 20x30 cm na ławie betonowej (beton C12/15) z oporem	m	360		
	08.02.02	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej	x	x	x	x
17	08.02.02	Wykonanie nawierzchni (chodniki, progi zwalniające) z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej szarej z betonu B-35 o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm po zagęszczeniu i podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm	m2	420		
	08.03.01	Obrzeża betonowe	x	x	x	x
18	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm	m	450		

RAZEM