

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ułożenie obrzeży betonowych			
1	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spo-	m		
d.1	0407-03	in piaskiem (20.00+11.00)*2	m	62.000	
				RAZEM	62.000
2	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04	poz. 1*0.20*0.10	m ³	1.240	
				RAZEM	1.240
2		Podbudowa			
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. łyżki	m ³		
d.2	0206-03	0.60 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samo- wyładowczymi na odległość do 1 km 220*0.20	m ³	44.000	
				RAZEM	44.000
4	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.2	0104-01	220	m ²	220.000	
				RAZEM	220.000
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 12 cm	m ²		
d.2	0114-07	220	m ²	220.000	
	0114-08			RAZEM	220.000
3		Podbudowa boiska - wyrównanie			
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - wyrównanie przygotowanej wstępnie podbudowy. Warstwa gr. 3cm średnio	m ²		
d.3	0114-07 +	220	m ²	220.000	
	KNR 2-31			RAZEM	220.000
	0114-08				
4		Ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej			
7	KNR 2-23	Nawierzchnie z trawy syntetycznej	m ²		
d.4	0106-03	20.00*11.00	m ²	220.000	
	analogia			RAZEM	220.000
8	KNR 2-31	Linie boiska	kpl		
d.4	0706-02	1	kpl	1.000	
	analogia			RAZEM	1.000