

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

***PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186040N
W MIEJSCOWOŚCI GRÓDKI***

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45111200-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne
- 45233320-8 - fundamentowanie dróg

3. Adres obiektu budowlanego

Droga gminna Nr 18604 N w m. Gródki

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*GMINA PŁOŚNICA
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

marzec 2017 r.

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1.1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej - grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Roboty towarzyszące

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8				
			<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>		
1.	KNNR 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,850
II.	<u>DZIAŁ II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9				
			<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>		
2.	KNR 2-31 0101-01+02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta gł. 60 cm z transportem urobku poza granicę robót 4136,0+(852,0x0,5)	m ²	4562,00
3.	KNNR 6 0104-04	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej z piasku o gr. 30 cm	m ²	4562,00
4.	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4562,00
			<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>		
5.	KNR 5-10 0305-03	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych dwudzielnych o średnicy 100 mm na istniejące przewody telekomunikacyjne	m	152,00
6.	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacji sanitarnej	szt.	19,00
7.	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych	szt.	8,00
8.	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów gazowych	szt.	1,00