

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI GRUSZKA

L.p.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1.		Roboty pomiarowe i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz wznowienie prawnych granic pasa drogowego. ABC – 0,148km BD – 0,262km <u>DE – 0,238km</u> Razem = 0,648km	km	0,648		
2.		Wykonanie koryta gł.30 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 5km. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,24m = 2099,52m2</u> Razem = 2121,02m2	m2	2121,02		
3.		Podsypka piaskowa, warstwa odsączająco- odcinającej gr.10cm po zagęszczeniu. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,24m = 2099,52m2</u> Razem = 2121,02m2	m2	2121,02		
4.		Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr.20 cm po zagęszczeniu. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,24m = 2099,52m2</u> Razem = 2121,02m2	m2	2121,02		
5.		Skropienie podbudowy emulsją asfaltową przed układaniem warstwy wiążącej. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,12m = 2021,76m2</u> Razem = 2043,26m2	m2	2043,26		
6.		Wykonanie warstwy wiążącej betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,12m = 2021,76m2</u> Razem = 2043,26m2	m2	2043,26		
7.		Skropienie podbudowy emulsją asfaltową przed układaniem warstwy ścieralnej. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,00m = 1944,00m2</u> Razem = 1965,50m2	m2	1965,50		
8.		Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm. Łuki R5=21,50m2 <u>648,00m x 3,00m = 1944,00m2</u> Razem = 1965,50m2	m2	1965,50		
9.		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm 10 cm po zagęszczeniu. ABC – 148,00m x 1,00m x 2 = 296,00m2 BD – 262,00m x 0,75m x 2 = 393,00m2 <u>DE – 238,00m x 1,00m x 2 = 476,00m2</u> Razem = 1165,00m2	m2	1165,00		

10		Pionowe znaki drogowe słupki do znaków Ø60. 11szt.	szt.	11		
11.		Pionowe znaki drogowe 11szt.	szt.	11		
WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO					 zł	
PODATEK VAT 23%					 zł	
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO					 zł	