

KOSZTORYS INWESTORSKI

Budowa chodnika w miejscowości Niechlonin

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,450		
2	KNR 6 0101-0210	Wykonanie koryta pod chodnik średniej gł.25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km.	m2	720,00		
3	KNR 6 0112-0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu.	m2	675,00		
4.	KNR 6 0109-0200	Podbudowa pod zjazdy z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2	150,00		
5	KNR 6 0404-0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 25x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu	mb	900,00		
6.	KNR 6 0502-0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem.	m2	720,00		
7.	KNR 6 0502-0300	Ułożenie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm,	m2	150,00		
8.	KNR 1209-01					

Wartość kosztorysu	
---------------------------	--

Podatek VAT (VAT)= 23%WK	
---------------------------------	--

Wartość końcowa kosztorysu:	
------------------------------------	--