

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

### **KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT**

#### **1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:**

***Przebudowa drogi w Gródkach na działce nr 79/34  
w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi  
publicznej gminnej  
ETAP 2***

*Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe*

#### **2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV )**

- 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia
- 45233320-8 - fundamentowanie dróg,
- 45233222-1 - roboty budowlane w zakresie układania chodników
- 45233220-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg,

#### **3. Adres obiektu budowlanego**

*Droga wewnętrzna , m. Gródki  
Gm. Płońnica*

#### **4. Nazwa i adres Zamawiającego**

*GMINA PŁOŚNICA  
ul. Dworcowa 52  
13-206 Płońnica*

#### **5. Data opracowania przedmiaru robót:**

*maj , 2018 r.*

# **SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU**

## **DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8**

ROZDZIAŁ 1. 1. Roboty rozbiórkowe

## **DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej grupa 45200000-9**

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Krawężniki i obrzeża

ROZDZIAŁ 2.3. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.4. Roboty towarzyszące

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej ( na podst. wskazanej publikacji )	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
<b>DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8</b>					
			<b><u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u></b>		
1.	KNNR 6 0805-02	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) gr. 15 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m <sup>2</sup>	291,00
2.	KNNR 6 0801-02	D-01.03.02	Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 20 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki	m <sup>2</sup>	438,00
3.	KNNR 6 0806-02	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	247,00
4.	KNR-SEK 6-01 0103-08	D-05.03.11	Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej, śr. grubość 8 cm z wywozem urobku	m <sup>2</sup>	438,00
<b>II. <u>DZIAŁ II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9</b>					
			<b><u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u></b>		
5.	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 20 cm ,	m <sup>2</sup>	180,00
6.	KNNR 6 0101-02	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 40 cm ,	m <sup>2</sup>	740,00
7.	KNNR 6 0104-04	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 15 cm , pod jezdnię,	m <sup>2</sup>	180,00
8.	KNNR 6 0104-04	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 30 cm , pod jezdnię,	m <sup>2</sup>	740,00
9.	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnię, zjazdu	m <sup>2</sup>	920,00
			<b><u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u></b>		
10.	KNNR 6 0403-03	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	233,00

11.	KNNR 6 0401-05	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 ( przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	39,00
			<b><u>ROZDZIAŁ 2.3.</u></b> <b><u>Nawierzchnia</u></b>		
12.	KNNR 6 0502-03	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m <sup>2</sup>	180,00
13.	KNR 2-25 0407-04	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej ażurowej szarej gr. 10 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem wolnych przestrzeni kruszywem naturalnym 4/16 mm	m <sup>2</sup>	740,00
			<b><u>ROZDZIAŁ 2.4.</u></b> <b><u>Roboty towarzyszące</u></b>		
14.	KNR 5-10 0305-03	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT - A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00
15.	KNR 2-31 1406-03	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - studnie kanalizacji sanitarnej	szt.	3,00
16	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych - zaworów wodociągowych	szt.	1,00
17.	KNNR 1 0507-01+02	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm i obsianie trawą	m <sup>2</sup>	600,00