

JEDNOSTKA PROJEKTOW A:	 Mplan inżynieria drogowa	„Mplan Sp. z o.o.” Ul. Osińskiego 2/6, 13-100 Nidzica tel. +48602727347 biuro.mplan@gmail.com www.mplan-architektura.pl
------------------------------	---	--

PRZEDMIAR ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. Nazwa robót budowlanych wg Zamawiającego:

***PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ WEWNĘTRZNEJ
DOJAZDOWEJ DO GRUNTÓW ROLNYCH WE WSI
PŁOŚNICA***

Dz. nr ew. 348/1, 346/1, 894, 334, 312/1, 86, – obręb Płośnica

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

- 45111200-0 - *roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę , roboty ziemne*
- 45233320-8 - *fundamentowanie dróg,*
- 45233220-7 - *roboty w zakresie nawierzchni dróg,*
- 45233290-8 - *instalowanie znaków drogowych*

3. Adres obiektu budowlanego

*Droga gminna,
m. Płośnica*

4. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płośnica
Ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica*

5. Data opracowania przedmiaru robót:

styczeń , 2020 r

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

DZIAŁ I. Przygotowanie terenu pod budowę - grupa 45100000-8

ROZDZIAŁ 1.1. Roboty przygotowawcze

DZIAŁ II. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej grupa 45200000-9

ROZDZIAŁ 2.1. Podbudowa

ROZDZIAŁ 2.2. Nawierzchnia

ROZDZIAŁ 2.3. Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

ROZDZIAŁ 2.4. Pobocza

ROZDZIAŁ 2.5. Roboty towarzyszące

Lp.	Kod pozycji przedmiarowej (na podst. wskazanej publikacji)	Numer STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej	Jedn. miary	Ilość jednostek miary
1	2	3	4	5	6
	DZIAŁ I. PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8				
			<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>		
1.	KNNR-1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,610
2.	KNNR 10113- 01+02	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z wywozem urobku	m ²	500,00
II.	<u>DZIAŁ II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII ŁADOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9				
			<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>		
3.	KNNR 6 0101-03	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 30 cm , z wywozem urobku poza granice robót	m ²	2522,00
4.	KNNR 6 0104-04	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 15 cm	m ²	2522,00
5.	KNNR 6 0113-02	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm 2280,0 + (605,0 x 0,4)	m ²	2522,00
			<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Nawierzchnia</u>		
6.	KNNR 6 0308-02	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, warstwa wiążąca gr.4 cm, na jezdni , Kat. ruchu - KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 2250,0+30,0	m ²	2280,00
7.	KNNR 6 0309-02	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 warstwa ścieralna gr.4 cm , na jezdni i zjazdach, Kat. ruchu - KR1,ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 2280,0 + (605,0 x 0,1)	m ²	2340,50
			<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>		
8.	KNNR 6 0702-01	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	2,00
9.	KNNR 6	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych		

	0702-05		do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt.	4,00
			<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Pobocza</u>		
10.	KNNR 6 0103-03	D-06.03.01	Wyprofilowanie poboczy z zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	600,00
			<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>		
11.	KNR 2-31 1406-04	D-03.02.01	Regulacja pionowa wpustów ulicznych studzienek ściekowych kanalizacji sanitarnej	szt.	12,00