

Przebudowa drogi w miejscowości Przełęk Kościelny na działce nr 407/13, 407/15,407/22

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym. Wytyczenie oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza drogi. 0,200	km km	 0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km 200*5,0*0,4	m³ m³	 400,000	
				RAZEM	400,000
3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 200*5,0	m² m²	 1000,000	
				RAZEM	1000,000
4	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła Wykonanie ław pod krawężniki betonowe z betonu klasy C-8/10, B-10 500*0,2*0,3	m³ m³	 30,00	
				RAZEM	30,00
5	KNNR 6 0401-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsypce piaskowej 450	śm m	 450,000	
				RAZEM	450,000
6	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Wykonanie odsączenia z piasku. 200*5,0	m² m²	 1000,000	
				RAZEM	1000,000
7	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 25 cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm 200*5,0	m² m²	 1000,000	
				RAZEM	1000,000
8	KNNR 6 0502-03	Droga z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 200*5,0	m² m²	 1000,000	
				RAZEM	1000,000
9	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 Ustawienie znaków: A7- 1 szt B20- 1 szt 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000

RAZEM WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO	
PODATEK VAT 23%	
WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO	

