

PRZEDMIAR ROBÓT

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck

Adres: Droga dojazdowa - Wielki Łęck

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg-podbudowa
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg-pobocza
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Inwestor: Gmina Płońska
Dworcowa 52
13-206 Płońska

Wykonawca:

Sporządził: Kazimierz Skonieczny

Data opracowania: Styczeń 2021

Inwestor

Wykonawca

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	ST	Opis	Jm	Ilości składowe	Ilość robót
1	2	3	4	5	6
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym. 0,750	km km	 0,750	0,750
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg-podbudowa			
2.1	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem urobku poza teren budowy do 5km 200,00m x 4,20m = 840,00m2 840,00	m2 m2	 840,000	840,000
2.2	D-04.02.01	Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm 200,00m x 4,20m = 840,00m2 840,00	m2 m2	 840,000	840,000
2.3	D-04.04.02	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 750,00m x 4,20m = 3150,00m2 3150,00	m2 m2	 3 150,000	3 150,000
3	45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni dróg			
3.1	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed położeniem warstwy wiążącej 750,00m x 4,08m = 3060,00 7 x 5,00m x 0,50m = 17,50m2 3077,50	m2 m2	 3 077,500	3 077,500
3.2	D-05.03.05.b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, dla KR1-2 750,00m x 4,08m = 3060,00 7 x 5,00m x 0,50m = 17,50m2 3077,50	m2 m2	 3 077,500	3 077,500
3.3	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed położeniem warstwy ścieralnej. 750,00m x 4,00m = 3000,00m2 7 x 5,00m x 0,50m = 17,50m2 3017,50	m2 m2	 3 017,500	3 017,500
3.4	D-05.03.05.a	Nawierzchnie z mieszanki mineralno- asfaltowej AC 11 S 50/70, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm dla KR1-2 750,00m x 4,00m = 3000,00m2 7 x 5,00m x 0,50m = 17,50m2 3017,50	m2 m2	 3 017,500	3 017,500
4	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg-pobocza			
4.1	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,50mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 750,00m x 0,50m x 2 = 750,00m2 750,00	m2 m2	 750,000	750,000
5	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych			
5.1	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm 2	szt. szt.	 2,000	2,000
5.2	D-07.02.01	Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, o powierzchni ponad 0,3 m2 folia odblaskowa I gen. D-46 - droga wewnętrzna szt.2 D-47 - koniec drogi wewnętrznej szt.2 4	szt. szt.	 4,000	4,000