

KOSZTORYS OFERTOWY

Na wykonanie Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Wielki Łęck

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg-podbudowa
 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni
 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg-pobocza
 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

Lokalizacja obiektu Droga dojazdowa - Wielki Łęck

Zamawiający (inwestor): Gmina Płońska

Adres: 13-206 Płońska, Dworcowa 52

Wykonawca robót (oferent):

Adres: ,

Wartość kosztorysowa netto: zł

Podatek VAT (VAT) = 23%WK: zł

Cena kosztorysowa robót brutto: zł (brutto)

Słownie:

Poziom cen:

Sporządził

Sprawdził

.....
 (imię i nazwisko)

.....
 (imię i nazwisko)

Daty:

Podpisy:

.....

.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę				
1.1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,750		
2	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg-podbudowa				
2.1		Koryta o głębokości 30 cm wykonywane na całej szer. jezdni przy użyciu równiarki samojedznej i walca wibracyjnego samojedznego, w gruntach kat. II-IV wraz z wywozem urobku poza teren budowy do 5km	m2	840,000		
2.2		Warstwy odcinające z piasku zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	840,000		
2.3		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	3 150,000		
3	45233252-0	Roboty w zakresie nawierzchni dróg				
3.1		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed położeniem warstwy wiążącej	m2	3 077,500		
3.2		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11 W 50/70, grub. warstwy wiążącej po zagęszczeniu 4 cm, dla KR1-2	m2	3 077,500		
3.3		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową przed położeniem warstwy ścieralnej	m2	3 017,500		
3.4		Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S 50/70, grub. warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm dla KR1-2	m2	3 017,500		
4	45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg-pobocza				
4.1		Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,50mm grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	750,000		
5	45233290-8	Instalowanie znaków drogowych				
5.1		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm	szt.	2,000		
5.2		Znaki drogowe z blachy ocynkowanej, o powierzchni ponad 0,3 m2 folia odblaskowa I gen.	szt.	4,000		

Wartość kosztorysowa netto:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa brutto:

Słownie: