

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 186033N
W MIEJSCOWOŚCI NIECHŁONIN**

Działki nr; 419 i 515 obręb Niechłonin

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto : zł.

Podatek VAT 23 % zł.

Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I						
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ						
GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u>				
		<u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,22		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 50 cm z wywozem urobku	m ²	1650,00		
3.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 10 cm z wywozem urobku	m ²	1627,07		
4.	D-01.02.01	Wycięcie krzewów z wykarczowaniem i wywozem drewna	ha	0,02		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u>				
		<u>Roboty rozbiórkowe</u>				
5.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni bitumicznej gr. 10 cm , z wywozem gruzu z rozbiórki (cięcie pod ściek)	m ²	128,00		
6.	D-01.03.02	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego gr. 10 cm , z wywozem materiału z rozbiórki	m ²	128,00		
7.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	120,00		
8.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok w celu powtórnego wbudowania	m ²	60,00		
9.	D-01.03.02	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm, na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	110,00		
10.	D-01.03.02	Rozebranie obrzeża betonowego 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	55,00		

11.	D-01.03.02	Rozebranie ścieku betonowego, przykrawężnikowego na ławie betonowej z wywozem gruzu z rozbiórki	m	150,00		
12.	D-01.03.02	Rozebranie betonowej studzienki o średnicy 50 cm i gł. 2,0 m , z wpustem ulicznym , z wywozem poza teren budowy	szt.	1,00		
13.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm przy użyciu frezarki z odwiezieniem kory 128,47 m ³	m ²	3275,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
14..	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku poza obręb robót	m ³	148,48		
15.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu dostarczonego przez wykonawcę robót	m ³	478,37		
		RAZEM:	x	x	x	
<u>DZIAŁ. II</u> ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ <u>GRUPA ROBÓT 45200000-9</u>						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
16.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 50 cm , pod zjazdy	m ²	925,00		
17.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 30 cm , pod konstrukcje nawierzchni	m ²	2130,00		
18.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,50 mm gr. 15 cm pod chodnik	m ²	1205,00		
19.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy i zatoki postojowe 650,0+ 275,0	m ²	925,00		
20.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, KR1, ze skropieniem podłoża 306,94 m ³ , 6275 m ²	Mg	752,00		
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
21.	D-08.05.02	Ścieki drogowe przykrawężnikowe z elementów betonowych o szer. 28 cm, wys.10 cm na ławie z	m	425,00		

		betonu C12/15				
22.	D-03.02.01	Odwodnienie liniowe z elementów prefabrykowanych z rusztem kratowym na ławie z betonu C12/15 o szerokości w świetle 150 mm i wysokości min. 150 mm, klasa obciążenia C250	m	8,00		
23.	D-06.01.01	Umocnienie skarp kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – wyloty odwodnienia liniowego	m ²	4,00		
24.	D-03.02.03	Montaż betonowej studzienki ściekowej o średnicy 50 cm z wpustem ulicznym, gł. 2,0 m	szt..	1,00		
25.	D-03.02.03	Wykonanie przykanalika kanalizacji deszczowej o średnicy 20 cm, na gł. 1,0 m	m	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Krawężniki</u>				
26.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	590,00		
27.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej 220,0+110,0	m	330,00		
28.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej Na łukach	m	242,00		
29.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na ławie z betonu C12/15 i podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	600,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
30	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70, KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową gr. 4 cm	m ²	275,00		
31.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 gr.4	m ²	6550,00		

		cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 6275,0 + 275,0				
32.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zatokach i zjazdach z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m ²	650,00		
33.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z kostki betonowej gr.8 cm (szarej z rozbiórki) na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm	m ²	60,00		
34.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	1205,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
35.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych grubowarstwowe na zimno P-25 P-10 P-14 P-23 P-12	m ²	27,84		
36.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	17,00		
37.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego A – 6 szt. B – 3 szt. D – 7 szt. C – 4 szt. F – 2 szt. T – 3 szt.	szt	25,00		
38.	D-07.02.01	Zamocowanie progu zwalniającego płytowego U-16c z gotowych elementów, szt.1	m2	30,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Pobocza</u>				
39.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m2	1050,00		

		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.7.</u> <u>Zieleń</u>				
40.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	600,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.8.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
41.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00		
42.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	6,00		
43.	D-01.01.10	Wykonanie oświetlenia solarnego W skład kompletu oświetlenia urządzenia wchodzi: • lampa oświetlająca typu LED 30W, z wyłącznikiem zmierzchowym • bateria słoneczna min. 2X160 W z regulacją napięcia wraz ze stelażem montażowym • turbina wiatrowa 400 W • maszt stalowy (ocynkowany ogniowo) o wys. min, 5,0 m z fundamentem • komplet akumulatorów o pojemności min 200 Ah wraz z obudową zabezpieczającą przed wilgocią i kradzieżą • szafka sterująca z układem elektronicznym	kpl.	15,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)