

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI WIELKI ŁĘCK**

Działki nr; 650, 670, 394/2, obręb Wielki Łęck

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość kosztorysowa robót netto :** zł.
Podatek VAT 23 % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

.....

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	1,87		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 15 cm z wywozem urobku	m ²	500,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzewów z wywozem	ha	0,10		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u>				
4.	D-01.03.02	Rozebranie przepustów betonowych o średnicy 80 cm, z wywozem gruzu z rozbiórki	m	7,00		
5.	D-01.03.02	Rozebranie ścianek czołowych dla przepustów betonowych o śr. 80 cm z wywozem gruzu z rozbiórki	szt.	2,00		
6.	D-05.03.11	Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej , śr. grubość 4cm , 20x0,2+8x2 z wywozem urobku – 0,80 m ³	m ²	20,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
7.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywozem poza obręb robót	m ³	1188,00		
8.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu niewysadzinowego (pospółka) dostarczonego przez wykonawcę	m ³	1025,00		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						

		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
9.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 20 cm, pod zjazdy i jezdnię, z wywozem urobku poza obręb robót 512+500	m ²	1012,00		
10.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 15 cm Pod jezdnię	m ²	4428,00		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C _{90/3} , gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm, pod zjazdy, jezdnię 3936+984x0,5+512	m ²	4940,00		
12.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5, C _{90/3} , gr. warstwy po zagęszczeniu 8 cm 4426+885x0,3	m ²	4691,50		
.		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
13.	D-06.02.01	Wykonanie prefabrykowanych ścianek czołowych betonowych dla przepustu z rur ø 80 cm,	szt.	2,00		
14.	D-06.02.01	Budowa przepustu pod koroną drogi z rur karbowanych PEHD ø 80 cm, na ławie z pospółki, 1 szt.	m	8,00		
15.	D-06.01.01	Umocnienie skarp kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – wyloty	m ²	4,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
16.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu, KR1, ze skropieniem podłoża 4426+3936+1870x0,1 + 512	m ²	9061,00		
17.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 gr.4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach, KR1 ze skropieniem podłoża emulsja asfaltową 4426 + 3936 + 512	m ²	8874,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				

18.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych cienkowarstwowe P-14 – 1,68				
		Razem:	m ²	1,68		
19.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	6,00		
20.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego A,D – 5 szt. E – 2 szt.	szt	7,00		
21	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. do 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego T – 2 szt.	szt	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Pobocza</u>				
22.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku 1722+1900	m ²	3622,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Rowy</u>				
23.	D-06.04.01	Oczyszczenie, pogłębianie oraz profilowanie dna i skarp rowu	m	1700,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)