PRZEDMIAR ROBÓT -PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ "DO RATKOWSKIEGO" od km 0+000 do km 3+200

LP	NR SST	OPIS POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN	ILOŚĆ
1	2	3	4	5
		I. PODBUDOWA		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla trasy drogi w terenie równinnym	km	3,2
2.	D-05.01.00a	Profilowanie(wyrównanie) istniejącej drogi gruntowej	m2	11350
3.	D-04.04.04	Dolna warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie w warstwie grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	3395
		II . N A W I E R Z C H N I A		
4.	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	7955
5.	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa, kruszywo rozścielane mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	3395

TECHNIK DRÓG I MOSTÓW
Lech Moczulski
Upr. bud. Nr 141/72