

**KOSZTORYS OFERTOWY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ NR
186011 N (TURZA WIELKA)-GRANICA GMINY-SKURPIE-GRANICA
GMINY-(PIERŁAWKI)**

Na odcinku położonym na terenie gminy Płońnica do m. Skurpie o długości
1588m

na działce nr 24 obręb Skurpie

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7
P1*		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa dróg w terenie równinnym.	km	1,588		
P2*		Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI	m2	9528		
P3*		Górna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	4954,56		
P4*		Skropienie podbudowy z pospółki lepiszczem asfaltowym w ilości 0,7 kg/m2	m2	4954,56		
P5*		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II,warstwa wiążąca,grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10t	m2	4954,56		

P6*		Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalsze 10 km ponad 5 km Krotność= 10,00	m2	4954,56		
P7*		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,15 kg/m2	m2	4764,00		
P8*		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, warstwa ścieralna, grub. warstwy po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodem samowylad. 5-10 t	m2	4764,00		
P9*		Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami samowyladowczymi 5-10 t, na dalsze 10 km ponad 5 km Krotność= 10,00	m2	4764,00		
P10*		Pobocza z kruszywa naturalnego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	4764,00		

	Wartość kosztorysu	 zł
	Podatek VAT(VAT)= 22%WK	 zł
	Wartość końcowa kosztorysu:	 zł