

Płońska, dnia 2009-10-27

34341-07/09

Dotyczy postępowania: Budowa kanalizacji w miejscowości Płońska II etap

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców w rzeczonym postępowaniu:

1. W nawiązaniu do punktu X.3 (opis sposobu przygotowania oferty) i punktu XII.5 (opis sposobu obliczenia ceny) prosimy o szczegółowe ustalenie zakresu robót z podaniem numerów rysunków sytuacyjnych i odcinków oraz profili wraz z ich numerami i długościami rurociągu. Powyższe jest konieczne, gdyż przedmiar jest materiałem pomocniczym a specyfikacja Techniczna nie określa zakresu robót. W tej sytuacji mimo przeglądu dokumentacji u Zamawiającego i wizji w terenie nie możemy określić szczegółowego zakresu robót. Liczymy na stosowne przesunięcie terminu złożenia oferty oraz rozwiązanie powyższego problemu dla dobra Zamawiającego i oferentów.

2. Jakiej klasy obciążenia SN4 lub SN8 należy przyjąć rury do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej?

3. W związku z rozbieżnościami między kosztorysem a Specyfikacją Techniczną prosimy o wyjaśnienie jakiego typu mają być zastosowane rury na kanalizacji tłocznej czy rury PE czy PVC? Jeżeli PVC to czy kl. ciśnieniowej PN6 lub PN10?

4. Po czyjej stronie będzie zakres robót elektrycznych przy zasileniu w energię elektryczną przepompowni P1, P6, P7? Jeżeli wykonać ma to oferent to prosimy o uzupełnienie przedmiarów na w/w zakres robót elektrycznych.

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia co następuje:

Pyt 1

Zakres zamówienia określają następujące rysunki dokumentacji projektowej:

Przepompownia P 1 – A:

Rys. nr 1: studzienki A 1, A2, A3, A4, A5, A13, A14

Rys. nr2: studzienki A 15, A 16, A17, A18, A19, A20, A 21, A20.1

Rys. nr 3: studzienki: A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A9.1, A9.4, A9.2, A9.3

Przepompownia P7 – G:

Rys. nr 13: studzienki: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9

Przepompownia P6 - F

Rys. nr 15: studzienki: F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F8.1, F11, F12, F13, F14,

Rys. nr 16: studzienki F9, F10

W związku z dookreśleniem przedmiotu zamówienia Zamawiający dołącza rys.13, rys. 3, rys.16, których nie dołączył do wcześniejszej SIWZ

Pyt. 2

Dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej należy przyjąć rury klasy obciążenia SN 8

Pyt.3

Dla kanalizacji tłocznej należy przyjąć rury PVC kl. ciśnieniowej PN 10.

Pyt. 4

Zamawiający określił w przedmiocie zamówienia przepompownie, fabrycznie wyposażone w rozdzielnice zasilające – sterujące, a wykonanie zasilenia przepompowni w energię elektryczną (przyłącze energetyczne), leży po stronie Zamawiającego.

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami, które powodują zmiany w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 09.11.2009r. w celu zapewnienia Wykonawcom czasu na wprowadzenia tych zmian w ofertach.

Wójt Gminy Płońska
M. Michał Niedźwiecki