
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ogrodzenia sali wiejskiej w miejscowości Wielki Łęck
ADRES INWESTYCJI : Wielki Łęck, dz. nr 138, obr. 14 Wielki Łęck, gm. Płońska, pow. działowski
INWESTOR : Gmina Płońska
ADRES INWESTORA : 13-206 Płońska, ul. Dworcowa 52
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wojciech Szymański tel. 505 102 476
DATA OPRACOWANIA : 01.07.2015

Sporządził:

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Przedmiary robót wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004, Dz.U.nr 202 poz.2072.
2. Kosztorys wykonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004, Dz.U. nr 130 poz. 1389
Kosztorys opracowano metoda kalkulacji uproszczonej
3. Jednostkowe nakłady rzeczowe ustalono indywidualnie oraz przyjęto wg katalogów KNR, KNNR, KSNR i innych
4. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztów pośrednich "Kp" i zysku "Z" przyjęto wg cen rynkowych dla regionu warmińsko-mazurskiego
5. Ceny jednostkowe pracy sprzętu i transportu technologicznego przyjęto na podstawie cenników usługodawców i baz sprzętowych oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych
6. Ceny materiałów przyjęto w oparciu o ceny rynkowe oraz wg ogólnodostępnych informatorów cenowych

Opracowanie obejmuje roboty budowlane polegające na budowie ogrodzenia sali wiejskiej w miejscowości Wielki Łęck

Zakres robót obejmuje:

- rozbiórkę istniejącego ogrodzenia przed budynkiem
- wykonanie nowego ogrodzenia
- wymianę bram
- roboty uzupełniające i porządkowe

Szczegółowy zakres przedstawiono w przedmiarze robót.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w kosztach inwestycji prac przygotowawczych i porządkowych, w tym uprzątnięcia terenu budowy, wywozu pozostałości powstałych w trakcie wykonywania prac (gruz - w miejsce wskazane przez Inwestora).

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka ogrodzenia			
1	KNR 2-31	Rozebranie ogrodzeń z siatki	m		
d.1	0818-04	18.10+5.20	m	23.300	
				RAZEM	23.300
2		Ogrodzenie - cokolik z krawężnika			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w	m		
d.2	0401-04	gruncie kat.III-IV 18.10+1.30+3.30	m	22.700	
				RAZEM	22.700
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m ³		
d.2	0402-03	0.10*0.15*poz.2	m ³	0.341	
				RAZEM	0.341
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej - jako coko-	m		
d.2	0407-05	lik poz.2	m	22.700	
				RAZEM	22.700
5	KNR 2-02	Ogrodzenie z elementów stalowych (przęstowych) ocynk. i malowanych	m		
d.2	1802-02	proszkowo o wys. 1,20m na słupkach stal. ocynk i malowanych proszko- wo w rozstawie co 2,50m osadzonych w gniazdach cokołu - przęsła na odcinku 5,20m przy bramie zamontować na istniejącym cokole i istnieją- cych słupkach - przęsła z kątownika zimnogiętego poz.2+5.20	m	27.900	
				RAZEM	27.900
3		Wymiana bram			
6	KNR 2-25	Wymiana bram dwuskrzydłowych szerokości 4,00m rozwieranych z furt-	m ²		
d.3	0312-01	kami o szer. 1,00m 4.00*1.20	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
4		Roboty uzupełniające i porządkowe			
7	KNR 4-01	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w	m ²		
d.4	0101-08	gruncie kat. I-II poz.2*1.00	m ²	22.700	
				RAZEM	22.700