

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

***Przebudowa drogi gminnej 186031N Jabłonowo wieś oraz
przebudowa dróg na działkach nr 780,
558 w celu osiągnięcia parametrów właściwych dla drogi
publicznej gminnej***

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońnica
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońnica*

3. Kosztorys sporządził:

4. Wartość kosztorysowa robót netto : zł.

Podatek VAT 23 % zł.

Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,821		
2.	D-01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej gr. 30 cm z wywozem urobku	m ²	1123,00		
3.	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni wraz z wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny poza obręb robót. Średnica drzew 100 cm. (topola)	szt.	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u>				
4.	D-01.03.02	Rozebranie nawierzchni brukowcowej o gr. 18 cm, z wywozem gruzu z rozbiórki	m ²	640,00		
5.	D-05.03.11	Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na średnią głębokość 4,0 cmz wywozem urobku (3,0 m3)	m ²	85,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
6.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z przemieszczeniem urobku na odl. do 200 m z przeznaczeniem do wbudowania w nasyp	m ³	93,60		
7.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów Uzupełnienie skarp na odcinku D-G	m ³	93,60		
		RAZEM:	x	x	x	

DZIAŁ. II
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII
LĄDOWEJ
GRUPA ROBÓT 45200000-9

		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
8.	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 30 cm w gr. kat. I-IV pod jezdnię, z transportem urobku poza obręb robót	m ²	1321,00		
9.	D-04.01.01	Wykonanie koryta gł. 50 cm w gr. kat. I-IV pod zjazdy i parkingi z transportem urobku poza obręb robót	m ²	1996,00		
10.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 30 cm , pod jezdnię,	m ²	2634,00		
11.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 15 cm , pod chodniki, zjazdy i zatoki	m ²	1574,00		
12.	D-04.06.02	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy podbudowy z chudego betonu o Rm-6 – 9 MPa i gr. 20 cm , pod zatoki	m ²	230,00		
13.	D-04.05.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy stabilizacji gruntu cementem o Rm-2,5 MPa i gr. 12 cm , pod zatoki	m ²	230,00		
14.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod chodnik	m ²	893,00		
15.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnię i zjazdy	m ²	3435,00		
16.	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym AC 11 W 50/70 ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową 985 m2	Mg	69,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
17.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	150,00		
18.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych) na ławie	m	725,00		

		betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej				
19.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	1003,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
20.	D-03.02.01	Wykonanie studni przelotowej z kręgów betonowych o średnicy 120 cm, wysokości 1,5 m, z włazem typu ciężkiego	szt	1,00		
21.	D-03.02.01	Wykonanie osadnika betonowego przy wlocie do studni przelotowej beton C16/20 (1,0 m3) ,stal ø 14	szt.	1,00		
22.	D-03.02.01	Wpusty uliczne kd betonowe o średnicy Ø 500 mm z osadnikiem	szt	1,00		
23.	D-03.02.01	Ułożenie kanału (przykanalików) z rur PE o średnicy 200 mm z włączeniem do studni k.d. (szt.3)	m	16,00		
24.	D-03.01.01	Wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD ø 60 cm, na ławie z pospółki,	m	19,00		
25.	D-08.05.02	Ścieki drogowe trójkątne z elementów betonowych o szer. 50 cm, wys.20cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	194,00		
26.	D-08.05.02	Ścieki drogowe korytkowe z elementów betonowych o szer. 50 cm, wys.15 cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	93,00		
27.	D-08.05.02	Ścieki liniowe szczelinowe z elementów prefabrykowanych o szer. 28 cm, wys.10cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	31,00		
28.	D-08.05.02	Ścieki podchodnikowe z elementów prefabrykowanych o szer. 50 cm, wys.20cm na ławie betonowej z betonu C 12/15	m	17,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
29.	D-04.08.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 P 50/70 gr. 4 cm po zagęszczeniu. Kat.ruchu KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową .	m ²	2886,00		
30.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni, Kat.ruchu KR1, ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m ²	3805,00		

31.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach i zatokach z kostki betonowej gr.8 cm (szarej) na podsypce cementowo - piaskowej	m ²	681,00		
32.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	893,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
33.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych grubowarstwowe na zimno P-10 – 11,00; P-13 – 13,26, P-14 – 5,44 Razem:	m ²	29,70		
34.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	23,00		
35.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	31,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Roboty wykończeniowe</u>				
36.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m2	1183,00		
37.	D-06.01.01	Humusowanie skarp gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	120,00		
38.	D-06.01.01	Umocnienie skarp rowów elementami prefabrykowanymi (płyty ażurowe) gr. 10 cm	m ²	82,80		
39.	D-06.01.01	Umocnienie skarp kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²	43,80		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.7.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
40.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	10,00		
41	D-03.02.01	Przebudowa hydrantów pożarowych	kpl.	3,00		

42.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt.	24,00		
43.	D-03.02.01	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	10,00		
44.	D-01.01.10	Wykonanie oświetlenia solarnego W skład kompletu oświetlenia urządzenia wchodzi: • lampa oświetlająca typu LED 12W, z wyłącznikiem zmierzchowym • bateria słoneczna min. 150 W/12V z regulacją napięcia wraz ze stelażem montażowym • maszt stalowy o wys. min, 4,5 m z fundamentem • regulator napięcia • komplet akumulatorów o pojemności min 100 Ah wraz z obudową zabezpieczającą przed wilgocią i kradzieżą • szafka sterująca z układem elektronicznym	kpl.	2.00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)