

KOSZTORYS INWESTORSKI

Przebudowa chodnika w miejscowości Rutkowice.

Lp.	Podstawa	Opis	Jm.	Ilość robót	Cena jedn. robót [zł]	Wartość [zł]
a	b	c	d	e	f	g
1	KNR 2-01 0119-0300	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,170		
2	KNR 6 0101- 0210	Wykonanie koryta pod chodnik średniej gł. 25 cm z wywiezieniem urobku poza teren budowy do 1km. 170 m x 1,66 = 282,20	m2	282,20		
3	KNR 6 0112- 0600	Wykonanie podbudowy pod chodnik z kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0mm do 31,5 mm gr. 15cm po zagęszczeniu.	m2	219		
4.	KNR 6 0109- 0200	Podbudowa pod zjazdy z betonu C8/10 gr. 15 cm	m2	24		
5	KNR 6 0404- 0400	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową, na ławie z betonu	mb	340		
6.	KNR 6 0502- 0201	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm, szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem. 20% kostki koloru czerwonego.	m2	219		
7.	KNR 6 0502- 0300	Ułożenie zjazdów do posesji z kostki betonowej gr. 8 cm,	m2	24		
8.	KNR 1209-01					

Wartość kosztorysu	
Podatek VAT (VAT)= 23%WK	
Wartość końcowa kosztorysu:	