

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

1. Nazwa zadania :

**PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NA DZ. NR
179;189;163; 128 W MAŁYM ŁĘCKU GM. PŁOŚNICA**

Główny przedmiot - kod wg CPV 45233140-2 – Roboty drogowe

2. Nazwa i adres Zamawiającego

*Gmina Płońska
ul. Dworcowa 52
13-206 Płońska*

3. Kosztorys sporządził:

4. **Wartość kosztorysowa robót netto :** zł.
Podatek VAT 23 % zł.
Ogółem z VAT: zł.

Słownie:

5. Data opracowania kosztorysu :

6. Nazwa jednostki oferującej wykonanie robót :

.....

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

.....
(pieczęć Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny numer STWIORB	Nazwa i opis rodzaju robót	Jedn. miary	Ilość jedn. miary	Cena jedn. zł.	Wartość zł. (6x7)
1	3	4	5	6	7	8
DZIAŁ. I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ GRUPA ROBÓT 45100000-8						
		<u>ROZDZIAŁ 1.1</u> <u>Roboty przygotowawcze</u>				
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym	km	0,99		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.2</u> <u>Roboty rozbiórkowe</u>				
2.	D-05.03.11	Frezowanie na zimno istniejącej nawierzchni bitumicznej , śr. grubość 4 cm z wywozem urobku 22,0x0.2	m ²	4,40		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 1.3</u> <u>Roboty ziemne</u>				
3.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku poza obręb robót	m ³	1295,94		
4.	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane mechanicznie - wykonanie wykopów z wywiezieniem urobku na odległość do 1 km, w celu wbudowania w nasyp	m ³	107,69		
5.	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczenie nasypów z gruntu pochodzącego z wykopów	m ³	107,69		
		RAZEM:	x	x	x	
DZIAŁ. II ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ GRUPA ROBÓT 45200000-9						
		<u>ROZDZIAŁ 2.1.</u> <u>Podbudowa</u>				
8.	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta o gł. 40 cm , pod zjazdy	m ²	870,00		

		340,0+530,0				
7.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 15 cm , pod jezdnię	m ²	5227,00		
8.	D-04.02.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej o gr. 10 cm , pod chodnik	m ²	583,00		
9.	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, gr. 15 cm pod chodnik	m ²	583,00		
10	D-04.05.01	Mechaniczne wykonanie i zagęszczenie warstwy stabilizacji gruntu cementem o gr. 30 cm i Rm= 2,5 MPa ,	m ²	5227,00		
11.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod jezdnię, zjazdu 4437,0+0,2x1900,0+340,0	m ²	5227,00		
12.	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. warstwy po zagęszczeniu 12 cm pod jezdnię, zatokę	m ²	114,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.2.</u> <u>Krawężniki i obrzeża</u>				
13.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego wystającego 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	73,00		
14.	D-08.01.01	Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 (przy zjazdach z kostki, zatokach i przejściach dla pieszych) na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej	m	226,00		
15.	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 na podsypce cementowo - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	538,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.3.</u> <u>Roboty odwadniające</u>				
16.	D-08.05.02	Ściek przykrawężnikowy z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej i ławie z betonu C12/15	m	20,00		
17.	D-08.05.02	Ściek podchodnikowy z prefabrykatów betonowych na podsypce cementowo - piaskowej i ławie z betonu C12/15	m	2,00		

18.	D-06.01.01	Umocnienie skarp kamieniem brukowcem na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – wyloty ścieku	m ²	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.4.</u> <u>Nawierzchnia</u>				
19.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4 cm – warstwa wiążąca, na jezdni ,ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową . KR1 4437,0+0,04x1900,0	m ²	4583,00		
20.	D-05.03.05	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4 cm – warstwa ścieralna, na jezdni i zjazdach KR1 Ze skropieniem podłoża emulsją asfaltową	m ²	4507,00		
21.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni na zjazdach i zatoce z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	340,00		
22.	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej	m ²	583,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.5.</u> <u>Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu</u>				
23.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni bitumicznych cienkowarstwowe P-10 – 10,00 P-14 – 4,69 P-13 – 8,67 Razem:	m ²	23,36		
24.	D-07.02.01	Ustawienie słupków do znaków pionowych z rur stalowych o śr. 60,3 mm	szt.	29,00		
25.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych do gotowych słupków, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego	szt	29,00		
26.	D-07.02.01	Zamocowanie tablic znaków drogowych aktywnych, do gotowych słupków, informacyjne o pow. ponad 0,3 m ² (folia 2 generacji) wg zestawienia oznakowania pionowego - światło pulsatorów żółte				

		- aktywowany czujnikiem ruchu - źródło światła led - zasilane panelem słonecznym min. 30W, akumulator min 2,2 Ah	kpl.	2,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.6.</u> <u>Pobocza</u>				
27.	D-06.03.01	Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 śr. gr. 10 cm z nadaniem odpowiedniego spadku	m ²	1750,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.7.</u> <u>Zieleń</u>				
28.	D-06.01.01	Humusowanie gr. 10 cm, z obsianiem trawą	m ²	419,40		
		RAZEM:	x	x	x	
		<u>ROZDZIAŁ 2.8.</u> <u>Roboty towarzyszące</u>				
29.	D-01.03.02a	Montaż wiaty przystankowej o wymiarach 2,26 x 0,78 m, o konstrukcji z profili stalowych lakierowanych proszkowo, ścianki wypełnione szkłem hartowanym gr. 8 mm, na tylnej ścianie – ławka, zadaszenie – poliwęglan gr 6mm	szt.	1,00		
30	D-01.01.10	Wykonanie oświetlenia solarnego W skład kompletu oświetlenia urządzenia wchodzi: • lampa oświetlająca typu LED 18W, z wyłącznikiem zmierzchowym • bateria słoneczna min. 260 W/12V z regulacją napięcia wraz ze stelażem montażowym • maszt stalowy o wys. min, 5,0 m z fundamentem • regulator napięcia • komplet akumulatorów o pojemności min 140 Ah wraz z obudową zabezpieczającą przed wilgocią i kradzieżą • szafka sterująca z układem elektronicznym	kpl.	1.00		
31.	D-01.03.01	Założenie rur osłonowych typu AROT -A/120/PS (lub równoważne) na istniejące przewody telekomunikacyjne i energetyczne	m	60,00		

32	D-01.03.00	Przebudowa hydrantów pożarowych	kpl.	1,00		
		RAZEM:	x	x	x	
		R A Z E M WARTOŚĆ ROBÓT:	x	x	x	
		PODATEK VAT	%			
		OGÓŁEM:	x	x	x	

Słownie:

.....

..... dn.r.

.....
(podpis i pieczęć Wykonawcy)